



CAIET DE SARCINI

1. Prezentare generala

Caietul de sarcini contine specificatii tehnice si indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate, astfel incat operatorii economici sa elaboreze propunerea tehnica si propunerea financiara corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante.

Caietul de sarcini face parte integrata din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor, cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

2. Obiectul achizitiei

Obiectul prezentului Caiet de sarcini il constituie servicii de inchiriere containere tip modular care se pot interconecta intre ele sub forma unui ansamblu de 2 containere, necesare pentru a putea asigura triajul pacientilor suspecti de COVID-19 fata de cei NON COVID care necesita ingrijiri medicale.

3. Date generale:

Modul triere pacienti format din 2 containere de 20` compartimentat in 4 spatii: Sala de asteptare, Izolator, Grup sanitar si hol/spatiu de decontaminare.

Specificatii, dimensiuni si compartimentare:

Containerele din care este compus modulul trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici si dimensiuni:

Dimensiuni exterioare: Lungime: 6/6.1m, Latime: 2.4/2.45m, Inaltime: 2.5/2.6m

Dimensiuni interioare: Lungime: 5.9/6m, Latime: 2.3/2.35m, Inaltime: 2.25/2.35m

Greutate aproximativa: 1600/2000kg.

Alte caracteristici:

- Usile exterioare din tabla profilata sau din PVC cu panou izolator sau geam termopan.
- Usa de trecere din sala de asteptare in izolator din tabla profilata.
- Usile interioare care asigura accesul catre grupul sanitar si spatiul de decontaminare din PVC cu panou izolator si geam termopan.
- Dimensiunile usilor trebuie sa fie de minim 0.85m latime si 1.95m inaltime.
- Ferestrele exterioare din profil PVC cu geam termopan.
- Izolatie fonica si termica intre containerele care formeaza modulul.



- Izolatie termica cu panou sandwich sau vata minerala de minim 4cm pentru pereti, minim 6 cm pentru plafon si pardoseala.
- Sistem electric care permite legatura intre cele 2 containere si permite alimentarea consumatorilor din specificatiile urmatoare:
- Sistem de iluminat cu tuburi de neon 2x36W sau cu lampi de tip LED.
- Convector electric de minim 1000W pentru fiecare container
- Sistem de climatizare cu clima de minim 7000 BTU.
- Boiler electric pentru incalzirea apei la grupul sanitar.
- Sistem de supraveghere.

Grup sanitar:

- dotat cu WC, Lavoar si Oglinda.
- Dotat cu boiler electric de minim 10L pentru apa calda.

Sistem de supraveghere:

Containerul 1 din modul in care va functiona sala de asteptare va contine un sistem de supraveghere cu 2 camere exterioare si 1 camera de interior care va fi pozitionata in containerul 2 in care functioneaza izolatorul.

4. Conditii generala de ofertare si durata contractului

Oferta va fi prezentata in limba romana si va contine

1. Pretul
2. Conditiiile si termenul de livrare

Pretul final va cuprinde toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuieli de montaj, sau alte taxe suplimentare de livrare sau furnizarea acestora, alte costuri).

Preturile si valoarea totala vor fi exprimate in LEI, vor fi ferme, nu se vor majora ulterior si vor fi valabile pana la realizarea integrala a acordului cadru.

Criteriile de selectie in baza carora se stabileste oferta castigatoare sunt:

- Cel mai bun raport calitate/preț

Se accepta ofertarea tuturor echipamentelor doar de catre un singur ofertant, nu se accepta oferte partiale.

Acest cadru se va incheia pe o perioada de 1 AN cu posibilitatea de prelungire in baza unui act aditional fara a se modifica pretul si fara costuri suplimentare fata de chiria lunara.

Montajul si punerea in functiune corespunzatoare a containerelor se va face pe cheltuiala furnizorului in functie de cerintele beneficiarului, totodata racordul electric pentru punerea in functiune va fi suportata de catre furnizor (firma castigatoare). Terenul pe care se vor monta/asambla aceste containere este in prezent spatiu amenajat ca parcare pentru autoturisme asfaltata. Toate costurile legate de transport , montarea, asamblarea si punerea in functiune a containerelor cu incadrare in termen.

Pe toata perioada de inchiriere a containerelor, firma castigatoare are obligatia sa asigure service pentru functionarea optima a acestora (instalatia electrica, instalatia de climatizare si



SPITALUL MUNICIPAL
"DR. TEODOR ANDREI"
LUGOJ

Telefon: 0256/353 730
Telefon secretariat: 0256/354 912
Fax: 0256/353 639
E-mail: municipal.lugoj@smlugoj.ro

incalzire, tabloul electric sau tablourile electrice, usi, geamuri, etc.), cu termen de remediere a problemelor in maxim 8 ore lucratoare de la comunicarea scrisa (pe email) sau verbala.

5. Termene de livrare/punere in functiune

Termenul de livrare, montare si punerea in functiune pentru folosirea containerelor este de 48 de ore de la data transmiterii comenzii.

6. Conditii de receptie

Receptia se va face calitativa, dupa instalarea si verificarea functionarii la parametrii normali, in prezenta furnizorului, consemnate printr-un proces verbal.

7. Valoarea estimata a achizitiei

Nr.	Denumire /Descriere	U.M.	Cantitate	Pret/Buc/zi	Acord cadru 12 luni Valoare estimata
1	Inchiriere container cu baie	Buc	1	80 LEI	29200 LEI
2	Inchiriere container salon	Buc	1	60	21900 LEI
		TOTAL	2	140	51100 LEI

8. Conditii de plata

Platile in favoarea Contractantului se vor efectua in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale in original la achizitor si a tuturor documentelor justificative.

Intocmit de:

Aprobat de: